

SCHEDA ALLOGGIO

1) IDENTIFICATIVA DELL'ALLOGGIO

Alloggio sito in:	LEVICO TERME	via	LUNGO PARCO	n.	98	interno	7
Piano	TERRA	scala	B	superficie		61,66 mq	
U.I.	31200105	C.F.	1455				
Riscaldamento	centralizzato	ascensore	No				
Canone oggettivo	362.50 Euro/mese	Spese condominiali medie presunte	160 Euro/mese				

2) CONSISTENZA DELL'ALLOGGIO – NUMERAZIONE VANI

Numerazione	Locale
1	Ingresso
2	Stanza
3	Cucina
4	Poggiolo
5	corridoio
6	Ripostiglio
7	Bagno
8	Stanza
9	Stanza
10	Cantina
11	Soffitta

NB: La numerazione dei vani corrisponde a quella indicata nella planimetria.

3) ELENCO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Locale n.	Descrizione delle lavorazioni da eseguire
1	Regolazione portoncino ingresso (gratta)- tinteggiatura (colore bianco)
2	Sostituzione luce emergenza - tinteggiatura (colore bianco) - sostituzione corda tapparella finestra e sostituzione corda tapparella porta finestra.
3	Tinteggiatura (colore bianco)
4	Rimozione tenda da sole - rimozione canaletta rigida filo rilevatore gas.
5	Regolazione maniglia porta tra corridoio e soggiorno – impiallacciatura porta lato soggiorno- tinteggiatura (colore bianco)
6	tinteggiatura (colore bianco)
7	Tinteggiatura (colore bianco) - sostituzione asse wc - posa asta doccia - regolazione maniglia porta e gratta sul pavimento.
8	Tinteggiatura (colore bianco) - sostituzione corda tapparella finestra
9	Tinteggiatura (colore bianco) - sostituzione di due corde finestre - regolazione maniglia porta
10	Posizionare lampadario tipo tartaruga
11	Posizionare lampadario tipo tartaruga
	<u>RIMOZIONE ELETTROVALVOLA E POSIZIONARE TE DI PROVA</u>

4) SPECIFICHE TECNICHE

Nella realizzazione dei lavori di cui all'elenco del precedente punto 3, dovranno essere seguite le seguenti specifiche tecniche, oltre a quelle indicate nelle descrittive delle voci del Computo metrico estimativo – allegato 3.

- Tutti i lavori previsti devono essere eseguiti rispettando le normative vigenti con la consegna delle relative dichiarazioni.

5) TEMPISTICHE

I lavori di cui al punto 3) della presente Scheda alloggio e richiamati nel Computo metrico estimativo (Allegato 3) dovranno essere realizzati entro il termine massimo di **120 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori di auto recupero.

*** **

Allegati:

1. Planimetria catastale riportante la numerazione dei locali;
2. Relazione fotografica;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro Economico.